



中国物理学会高能物理分会第十二届全国会员
代表大会暨学术年会





The CMS MTD Barrel Timing Layer for the High Luminosity LHC

Jin Wang on behalf of the CMS MTD BTL

Date: 2026/7/15

Email: jin.w@cern.ch





HL-LHC 挑战

◆ HL-LHC运行条件

- HL-LHC的累计积分亮度将超过 3000 fb^{-1} ，为标准模型精确测量和稀有新物理过程搜索提供更大的数据样本。
- 每次束团交叉预计同时发生约 **140–200**个质子-质子碰撞，远高于当前LHC的运行条件。

◆ 高堆积带来的影响




- 大量碰撞顶点在空间上相互重叠，使径迹与产生顶点之间的关联更加困难。
- 来自堆积碰撞的额外粒子会影响喷注、轻子隔离以及缺失横动量的重建。
- 仅依靠空间位置信息，难以在HL-LHC条件下保持现有的粒子重建性能。

高精度timing detector是大型粒子对撞实验探测器的发展趋势

MTD: 为每条带电粒子径迹增加30–60 ps量级的时间信息，实现四维顶点重建。

Physics Reports 1156 (2026) 1–39

The High-Luminosity LHC (HL-LHC)







CMS 升级 & MTD 时间探测器

◆ MIP Timing Detector

- MTD是CMS Phase-II升级中新增加的精密时间子探测器，用于测量带电粒子到达探测器的时间。
- 设计目标是在整个HL-LHC运行周期内提供 **30–60 ps**的单径迹时间分辨率。

◆ 探测器组成

- **Barrel Timing Layer (BTL):** $|\eta| < 1.45$
- **Endcap Timing Layer (ETL):** $1.6 < |\eta| < 3$



◆ 物理作用

- 改善碰撞顶点重建和堆积抑制能力。
- 提升喷注重建、**b-tagging**、轻子隔离和缺失横动量的性能。
- 提供飞行时间信息，拓展对长寿命粒子的搜索。





MTD为CMS增加了时间维度，是HL-LHC高堆积条件下保持物理性能的重要升级。



BTL桶部探测器

◆ BTL Barrel Timing Layer

- BTL是覆盖CMS桶部区域的**单层MIP计时探测器**，安装在外径迹探测器与BTL径迹探测器支撑筒内壁BTST之间。
- 可用径向空间不足 **4 cm**，整个探测器需要在有限空间内完成传感器、读出电子学和冷却系统的集成。
- BTL总覆盖面积约为 **38 m²**，包含约 **10,000**个Sensor Modules。
- 每个**Sensor Module**由 **16根LYSO晶体条** 和**两组16通道SiPM阵列**组成。
- 探测器模块由定制的 **TOFHIR2 ASIC** 读出，并安装在搭载CO₂冷却的托盘上。







BTL传感器模块


◆LYSO:Ce 晶体

- LYSO晶体具有约 **40k photons/MeV**之高的光产额，可以为最小电离粒子产生足够强的闪烁信号。
- 约 **40 ns** 的快速闪烁衰减有利于获得良好的时间分辨率。
- LYSO密度高、机械性能稳定，并具有良好的抗辐照能力，适合HL-LHC长期运行。




◆SiPM 双端读出

- 每根LYSO晶体的两端分别连接一组SiPM阵列。
- 双端读出可以提高光子统计量，并减小粒子击中位置对时间测量的影响。
- 最终选择 **25 μ m cell-size SiPM**，在光子探测效率和辐照后暗计数率之间取得平衡。



LYSO晶体与SiPM双端读出兼顾了时间性能、机械尺寸和抗辐照要求。






BTL性能验证：束流与辐照测试

[NIMA, 1081, 170823\(2025\)](#)

◆ 束流与辐照测试

- BTL原型模块在辐照前后均进行了**高能 π 束流测试**，辐照水平覆盖HL-LHC预期的完整运行周期。
- LYSO晶体在目标辐照剂量下没有观察到明显的光产额退化。
- **TOFHIR2 ASIC**在测试过程中保持稳定读出。



Copper housing clamped between cooling plate and FE board inserts

Thermo-Electric Cooler (TEC)




Thermal Pad SiPM active area

[JINST 18 P08020\(2023\)](#)

◆ 辐照后的主要影响

- BTL性能退化主要来自SiPM辐照后**暗计数率**的增加。
- **双相 CO_2 冷却**与**TEC**共同将SiPM维持在低温工作状态，以降低暗计数噪声。
- 周期性的 **60 C annealing** 可以恢复部分辐照损伤，减缓性能退化。

$$\sigma_t^{BTL} = \sigma_t^{ele} \oplus \sigma_t^{phot} \oplus \sigma_t^{DCR} \oplus \sigma_t^{clock}$$





◆ 时间分辨率

- 辐照前: **~25–30 ps**
- HL-LHC预期寿命末期: **~55–60 ps**

束流与辐照测试表明, BTL可以在整个HL-LHC运行周期内满足30–60ps

时间分辨率要求。











BTL模块装配概况



LYSO



	Module	RU	Tray	Total
Channels (SiPMs)	32	768	4608	331776
Crystals	16	384	2304	165888
ASICs	1	24	144	10368
Modules	-	24	144	10368
Readout units (RU)	-	-	6	432
Trays	-	-	-	72



At Assembly Center


At CERN



BTL模块生产与组装

◆ 四个BTL装配中心


- BTL模块生产由**四个BTL Assembly Centers (BACs)**共同承担:
- 各装配中心采用统一的装配工具、操作流程和QA/QC标准, 以保证不同中心生产模块的一致性。



◆ 模块装配流程

- Sensor Module (SM)
 - 将LYSO晶体与SiPM阵列精确对准并完成**胶合**。
 - 装配过程中控制环境湿度, 保证光学耦合质量并避免污染。
- Detector Module (DM)
 - 将Sensor Modules与前端板连接。
 - 将模块集成到**铜壳**和支撑、热学结构中。
- BTL Tray
 - 完成测试的Detector Modules安装到CO₂冷却托盘上。

✓ 北航、清华同学参与了模块组装工作与SiPM QAQC工作




LYSO和SiPM生产已经完成, 模块组装基本完成, Tray装配工作进入收尾阶段。





BTL模块质量控制 (QA/QC)


◆ QA/QC of Sensor Module





- 利用 ^{22}Na 放射源 逐通道测量光产额。
- 检查LYSO晶体与SiPM之间的光学耦合质量，以及不同通道之间的响应均匀性。
- 组装Sensor Modules的光产额均匀性RMS约为 5%。



◆ QA/QC of Detector Module



- 通过前端板为TEC供电，同时读取安装在SiPM阵列上的温度传感器。
- 测量SiPM阵列相对于冷却板产生的温差 ΔT 。
- 验证TEC的连接、极性和制冷能力，以及模块内部的完整热传导路径。






BTL Tray QA/QC



◆ TEC功能测试

- 监测温度变化 并 检查TEC工作是否正常




◆ 对每个SiPM阵列进行I-V扫描

- 与数据库中的参考结果进行比较, 确认SiPM未受损且ALDO工作正常





◆ LYSO本征放射性测试

- 利用LYSO本征放射性测量 307 keV γ 峰
- 检查通道连通性, 确认各通道正常工作
- 测量通道响应, 确认光输出良好保持



◆ 利用数字测试脉冲进行触发, 并测量信号到达时间

- 检查通道连通性, 确认所有通道均正常工作
- 测量TDC时间分辨率





PKU BAC: 装配进展

- 北大、清华及北航师生共同完成了所承担的全部 18个BTL Trays 的模块装配、Tray组装和组装中心 QA/QC。
- 在PKU组装的Sensor Modules中，良品率超过 96% 。
- 在PKU组装的Detector Modules中，良品率超过 99% ，满足BTL验收要求。
- 所有完成的托盘均通过 QA/QC，并已运往CERN进行后续工作。

	Tray				Total	Fraction
	CIT	MIB	PKU	UVA		
Assembled at BAC	15	17	18	17	67	93.06%
QA/QC passed @ BAC	14	17	18	16	65	90.28%
Shipped	2	12	18	0	32	44.44%
Arrived @ CERN	2	12	18	0	32	44.44%
Tested @ CERN	0	3	5	0	8	11.11%
QA/QC passed @ CERN	0	2	1	0	3	4.17%



Our final tray within the crate



At CERN Now!


Hot topic 2b - tray shipping

Andrea's slides from MTD Days

- Shipment of cold trays to BACs almost completed [cfr. Guillermo's presentation for further details]
- The **first, fully-dressed tray** shipped from a BAC (Peking University, China) was **received at CERN** last Friday
 - now with the CERN Radiation Protection Group for radiation measurements before it can be released and delivered at TIF
 - based on a visual inspection, the tray is fine
 - even though one of the vertical boards on the outside of the wooden crate was ripped off
 - detailed QA/QC will happen as soon as we have the tray in TIF



BTL: 1-SLIDE STATUS




BTL production towards completion

- tray production >90%
- Reaching ~50% of trays at CERN
- Preparing final documents to summarise SM, DM, tray assembly QA/QC



More details in Maria's talk



BTL integration:

- Test of repaired BTST concluded successfully at the end of May
- Resumed BTST preparation for BTL integration. Insertion testing in July, procurements ongoing for last components for integration (see also BTL integration readiness review)
- Magnet test:
 - readout instability > 2.7T observed due to magnetic pins in MT-MT optical fiber connectors. Main showstopper towards integration
 - Studying optical connection in magnetic field in PT7 magnet. No loss observed up to 2.5 T, would like to repeat test with pins with increased magnet sensitivity
 - Playing with VRTX parameters, towards a 2nd test end of July in M1 magnet

Paolo's slides from 41st MTD IB meeting



PKU BAC: 装配进展

- 北大、清华及北航师生共同完成了所承担的全部 18个BTL Trays 的模块装配、Tray组装和组装中心 QA/QC。
- 在PKU组装的Sensor Modules中，良品率超过 96% 。
- 在PKU组装的Detector Modules中，良品率超过 99% ，满足BTL验收要求。
- 所有完成的托盘均通过 QA/QC，并已运往CERN进行后续工作。

	Tray					Fraction
	CIT	MIB	PKU	UVA	Total	
Assembled at BAC	15	17	18	17	67	93.06%
QA/QC passed @ BAC	14	17	18	16	65	90.28%
Shipped	2	12	18	0	32	44.44%
Arrived @ CERN	2	12	18	0	32	44.44%
Tested @ CERN	0	3	5	0	8	11.11%
QA/QC passed @ CERN	0	2	1	0	3	4.17%


Hot topic 2b - tray shipping

Andrea's slides from MTD Days

- Shipment of cold trays to BACs almost completed [cfr. Guillermo's presentation for further details]
- The **first, fully-dressed tray** shipped from a BAC (Peking University, China) was **received at CERN** last Friday
 - now with the CERN Radiation Protection Group for radiation measurements before it can be released and delivered at TIF
 - based on a visual inspection, the tray is fine
 - even though one of the vertical boards on the outside of the wooden crate was ripped off
 - detailed QA/QC will happen as soon as we have the tray in TIF



BTL: 1-SLIDE STATUS



BTL production towards completion


- tray production >90%
- Reaching ~50% of trays at CERN
- Preparing final documents to summarise SM, DM, tray assembly QA/QC

PKU是首个成功将BTL Tray运抵CERN的BAC，也是第一个交付完成全部18个 Tray整机的中心



Our final tray within the crate

At CERN Now!



BTL integration:

- Test of repaired BTST concluded successfully at the end of May
- Resumed BTST preparation for BTL integration. Insertion testing in July, procurements ongoing for last components for integration (see also BTL integration readiness review)
- Magnet test:
 - readout instability > 2.7T observed due to magnetic pins in MT-MT optical fiber connectors. Main showstopper towards integration
 - Studying optical connection in magnetic field in PT7 magnet. No loss observed up to 2.5 T, would like to repeat test with pins with increased magnet sensitivity
 - Playing with VRTX parameters, towards a 2nd test end of July in M1 magnet

More details in Maria's talk

Paolo's slides from 41st MTD IB meeting



BTL生产时间线

◆ 2023年

- 装配工具开发，确定统一的模块装配和QA/QC流程。

◆ 2024年秋

- Sensor Module、Detector Module和BTL Tray进入批量生产阶段。

◆ 2025年秋

- CERN开始对各BAC发运的完整托盘进行测试。

◆ 2026年夏

- 各装配中心完成剩余托盘生产与发运，BTL分布式生产进入收尾阶段。

◆ 2026年秋起

- 完整托盘将在CERN安装到BTL Tracker Support Tube (BTST) 上，开始系统集成。

◆ 2027年

- BTL随CMS开展系统级commissioning，为HL-LHC运行做准备。






总结

- ◆ BTL采用LYSO晶体、SiPM双端读出和TOFHIR2电子学，在有限空间内实现高精度时间测量。
- ◆ 束流与辐照测试证明，BTL可以在整个运行周期内保持 30–60 ps 的时间分辨率。
- ◆ 各BAC的模块装配与QA/QC均已开始收尾，项目重心正转向CERN的托盘调试和整体集成。
- ◆ BTL将为HL-LHC高堆积环境提供关键的单径迹时间信息，维持CMS的粒子重建和物理研究能力。

谢谢！





北京大學
PEKING UNIVERSITY

BACK UP

CLICK ALL



Performance Validation



◆ Time Resolution Uncertainty Sources

$$\sigma_t^{BTL} = \sigma_t^{ele} \oplus \sigma_t^{phot} \oplus \sigma_t^{DCR} \oplus \sigma_t^{clock}$$

◆ Typical Contributions (from beam test + irradiation studies)




✓ $\sigma_t^{ele} = \frac{\sigma_{noise}}{dI/dt} \oplus \sigma_t^{TDC}$: electronic noise & TDC jitter

~15–20 ps at 15 μm SiPMs cell-size, reduced to ~10 ps with 25 μm




✓ $\sigma_t^{phot} \propto \frac{1}{N_{pe}^\alpha}$ (with $\alpha \approx 0.5$): photo-statistics fluctuations

~40–30 ps depending on LYSO crystal thickness (2.4–3.75 mm)




✓ $\sigma_t^{DCR} \propto \frac{DCR^\beta}{N_{pe}}$ (with $\beta \approx 0.5$): radiation-induced dark count rate

- **TECs and dual-phase CO₂ cooling: operate at -45°C with periodic 60°C annealing to minimize DCR and heal radiation damage**



Copper housing clamped between cooling plate and FE board inserts



✓ σ_t^{clock} : clock distribution instabilities (< 10 ps, negligible)